

湖北省水利厅行政许可决定

鄂水许可〔2022〕186号

省水利厅关于富水流域系统治理工程通山段 水土保持方案的批复

通山县水利和湖泊局：

你局《关于审查批复<富水流域系统治理工程通山段水土保持方案报告书>的请示》收悉。经研究，省水利厅同意该项目水土保持方案，现批复如下：

一、项目概况

富水流域系统治理工程通山段（项目代码：2104-420000-04-01-780894）位于富水干流上游段，属于通山县辖区范围，主要涉及乡镇有通羊镇、大路乡，为新建工程，河道治理按河道扩卡、疏挖、改建加固堤防、护岸工程等进行工程布置，

其中河道疏挖清障范围为通山河城区段总长 7.83 千米。堤防加固左岸总长 4.85 千米、右岸总长 6.64 千米。通山河上游段左岸为县政府所在地，处于迎流顶冲处，岸坡垮塌，需新建护岸总长 0.20 千米。

工程总占地面积 30.05 公顷，其中永久占地 23.85 公顷，临时占地 6.20 公顷。工程总挖方 41.29 万立方米，总填方 17.29 万立方米，借方 9.15 万立方米，余方 33.14 万立方米，全部运至南林工业园区用于平基，无弃方。工程总投资 16357.17 万元，其中土建投资 11703.92 万元。工程计划于 2022 年 9 月开工，2024 年 8 月完工，建设工期 24 个月。

二、总体意见

- (一) 基本同意主体工程水土保持评价。
- (二) 同意项目水土流失防治执行南方红壤区一级标准。
- (三) 基本同意本阶段水土流失防治责任范围 30.05 公顷。
- (四) 基本同意水土流失预测内容和方法。
- (五) 基本同意水土流失防治分区和分区防治措施安排。

(六) 基本同意水土保持总投资 650.85 万元，其中水土保持工程措施投资 208.59 万元，植物措施投资 117.39 万元，临时措施投资 129.75 万元。

(七) 根据《省物价局 省财政厅 省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》(鄂价环资〔2017〕93 号)和《关于水土保持补偿费等四项非税收入征管有关事项的通知》(鄂税发〔2020〕

62 号), 该项目应在开工前向通山县税务部门自行申报缴纳水土保持补偿费 45.087 万元, 按照中央、省、市、县 1:1:1:7 的比例缴入国库。

(八) 基本同意水土保持施工组织 and 进度安排。

(九) 基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、有关要求

(一) 按照批复的水土保持方案, 加强施工组织管理工作, 切实落实水土保持“三同时”制度。

(二) 严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内, 严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离和保护利用, 根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度, 做好临时防护措施, 严格控制施工期间可能造成水土流失。

(三) 切实做好水土保持监测工作, 加强水土流失动态监控, 并按规定向全国水土保持信息管理系统提交监测季度报告及总结报告。

(四) 落实并做好水土保持监理工作, 确保水土保持工程建设质量和进度。

(五) 依法依规缴纳水土保持补偿费。

(六) 工程的地点、规模如发生重大变化或者在实施过程中水土保持措施需作出重大变更时, 应及时补充或修改水土保持方案并报省水利厅批准。在水土保持方案确定的弃渣场外新设弃渣场的, 或者需要提高弃渣场堆渣量达到 20% 以上的, 可在征得所

在地县级水行政主管部门同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时向省水利厅办理变更审批手续。

（七）本工程在竣工验收和投产使用前应通过水土保持设施自主验收；自主验收应当根据水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及本审批决定、水土保持后续设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件；生产建设单位应当在水土保持设施验收通过后3个月内，向省水利厅报备水土保持设施验收材料；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

本工程水土保持方案批准后5年内，未开工建设的，水土保持方案批准文件自行失效。

联系人：廖德真，电话：027-87221710。



（此件公开发布）

抄送：省税务局，咸宁市水利和湖泊局，湖北省地质四队资源环境勘查有限责任公司。

湖北省水利厅办公室

2022年10月11日印发
